

L'actuació es realitza en el tram comprès entre el carrer de la Vall i el número 24 del carrer del Portal.



L'Ajuntament d'Aitona ha iniciat en els últims dies les obres de **repavimentació, substitució**

de les canonades de la xarxa general d'aigua potable i substitució de la xarxa de clavegueram en un tram del carrer del Portal

, en concret el tram comprès entre el carrer de la Vall i el número 24 del mateix carrer del Portal. El mal estat que presenta aquest via, una de les principals vies de sortida del municipi des del casc antic, ha obligat l'Ajuntament a refer-lo de nou. Es tracta d'una obra important, amb un cost de 60.000 euros, dels quals una part ha estat subvencionada per la Diputació de Lleida

L'actuació consisteix, en primer lloc, a **substituir les dues canonades existents de la xarxa general d'aigua potable** per una nova canonada de

polietilè de 110cm de diàmetre. També

se substitueix la xarxa general de clavegueram

, ja que es tracta d'una canonada de formigó que pateix moltes fuites i provoca assentaments al vial. S'hi construiran dos pous de registre, un per connectar el tram a substituir amb la xarxa existent provinent del carrer Costa i un pou intermedi.

